

SEZIONE LONGITUDINALE

Prolunghe di rialzo in cls da cm. __x__ per la messa in quota delle ispezioni dei manufatti

Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900
opp. in lamiera zincata **CHIU.S.CIST__**
opp. in pvc **CHIU.S.PVC_X__**
opp. in PRFV grigliato antistrucchiolo con alzapaiolo **CHIU.S.PRFV_X__**

Lastra di copertura traffico pedonale o traffico leggero/pesante o per carichi/interramenti eccezionali per MAXIBLOCK:
MAXICOP_-S_H10 opp. **MAXICOP_-S_H15** opp.
MAXICOP_-S_H20 opp. **MAXICOP_-S_H25** opp.
MAXICOP*-H30

Nota: ricoprimenti massimi per coperture con armatura standard:

H cop. (cm)	10	15	20
H ricop. (cm)	20	20	20

PIANTA VASCA

POLISTIROLOQ-FM

Polistirolo qualificato per la realizzazione di forometrie e asole personalizzate



PIANTA COPERTURA

Lastra di copertura traffico pedonale o traffico leggero/pesante o per carichi/interramenti eccezionali per MAXIBLOCK:
MAXICOP_-S_H10 opp.
MAXICOP_-S_H15 opp.
MAXICOP_-S_H20 opp.
MAXICOP_-S_H25 opp.
MAXICOP*-H30

Nota: ricoprimenti massimi per coperture con armatura standard:

H cop. (cm)	10	15	20
H ricop. (cm)	20	20	20

Prolunghe di rialzo in cls da cm. __x__ per la messa in quota delle ispezioni dei manufatti

Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900
opp. in lamiera zincata **CHIU.S.CIST__**
opp. in pvc **CHIU.S.PVC_X__**
opp. in PRFV grigliato antistrucchiolo con alzapaiolo **CHIU.S.PRFV_X__**



POLISTIROLOQ-FM

Polistirolo qualificato per la realizzazione di forometrie e asole personalizzate

Ferri di ripresa per la realizzazione del getto di fondo

A carico dell'impresa

Getto di fondo

A carico dell'impresa

Pratiche e Servizi

- Assistenza/Manodopera: **COSTO-__** Assistenza c/o cantiere di ns personale specializzato compreso vitto, alloggio e trasferta (__ gg lav. con n. __ operai specializzati);
- Relazione Strutturale: **RELAZDEPSISM-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: **TRASP__** Trasporto con mezzo/i idoneo/i ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (__ gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn __).

Esclusioni

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non espressamente indicati in offerta: scavi, rinterri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (tolleranza cm.1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.

Trattamenti

EDIL-INC.PG2F

Incollaggio strutturale realizzato con ADESILEX PG2, adesivo epossidico bicomponente e primer EPORIP

EDIL-MAPESILBMF

Sigillante silconico monocomponente